

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

425

35.00

Overskoost
an
Reoat

628.2
98
Over

KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

Kjøbenhavn, den 18de November 1837.

Hermed et Bilag

TEKNISK BIBLIOTEK

Danmarks tekniske Højskole

Ved de Landdannelser, som Kjøbenhavns Havnevæsen med Indenrigsministeriets Approbation lader udføre paa Kjøbenhavns Inderreds Vestsiden, bliver Kystlinien rykket betydelig længere mod Øst, og Følgen deraf er, at de Kloaker og Afløb, som havde Udlob i Stranden, ere komne under meget uheldige Forhold; de fleste af de af Kommunen byggede Kloaker ere oprettede fra tidligere Tid og navnlig fra en Tid, da det ikke var Magistraten bekjendt, at Havnevæsenet paa-tænkte disse store Anlæg, og de ere derfor indrettede saaledes, at de ved den tidligere Kystlinie havde Højde med daglig Vandstand. Da Kloaken i Classens Vej byggedes i 1831, vare Havnevæsenets Opfyldningsarbejder under Debat, og Magistraten tog derfor ved Bygningen af den saavidt muligt Hersyn hertil, idet Højden af Kloakens Bund ved Kystlinien blev lagt ca. 1½ Fod over daglig Vandstand, saa at der var Mulighed for at forlænge den ud igjennem en eventuel Landdannelse. Derimod var det ikke muligt at forlænge alle de andre Afløb i nogen væsentlig Udstrækning, fordi Faldet i dem og derved Hastigheden af Vandstrømmen vilde blive saa lille, at de ikke vilde kunne holde sig selv rene, men vilde idelig tilstoppes af bundfældte Stoffer. At faa disse Ulemper hævede har selvfølgelig i lang Tid været

Gjænstand for Overvejelser; men det var meget vanskeligt at tage nogen Beslutning, inden Formen af Landdannelsen var nærmere fastslaaet. Som midlertidig Foranstaltning under Arbejdet har Havnevæsenet sørget for at skaffe Vandet Afløb gennem de under Udførelse værende Landdannelser tildels ved store indvendig glatte Trækister. Denne Ordning kunde dog kun betragtes som foreløbig, og Magistraten knyttede derfor Forhandlinger med Havnekapitainen samtidig med Projekteringen af Ryesgadeskloakens Ombygning og Bygning af den nye store Hjælpeledning gennem Rosenvængets Allé, se Borgerrepr. Forh. 1886—87 Pag. 75; men hele dette Spørgsmaal berører saamange Interesser, at det ikke har været let at faa løst; som en Vanskelighed skal ogsaa nævnes, at en stor Kloak, Kalkbrænderikloaken, maatte føres over private Grunde, og da dette næsten nødvendig forudsætter et Gadeanlæg paa denne Strækning, maatte man ogsaa afvente, om Forhandlingerne mellem de interesserede private Lodsejere kunde føre til et brugeligt Resultat. Dette synes imidlertid nu at være naaet.

Med Havnekapitajnen har Magistraten da med Forbehold af Indenrigsministeriets og Kommunalbestyrelsens Godkendelse afsluttet medfølgende Overenskomst, hvis Grundtanke er følgende:

Det maa utvivlsomt paahvile Havnevæsenet at forlænge de Ledninger og Afløb, som naturligt havde Udløb paa Kysten, ud til den nye Kystlinie, paa en tilfredsstillende Maade og altsaa ogsaa til at foretage de Forandringer i de gamle Ledninger, som ere nødvendige for at naa dette Maal. Da den gamle Kystlinie er et noget utestemt Begreb og undertiden vanskelig at fastslaa, har Havnevæsenet erklæret sig villigt til at overtage Forpligtelsen fra Østsiden af Strandpromenaden eller Sibberns Vej, sml. nedenfor. Den Landet nærmeste Del af Opfyldningen tilhører tildels de tilgrænsende private Lodsejere, igjennem hvis Grunde altsaa Kloakerne skulde føres, men da Havnevæsenet havde foretaget Opfyldningen, har det, som rimeligt var, ogsaa overtaget at

føre Løbene herigjennem. Det er imidlertid indlysende, at det maa være Kommunen magtpaaliggende at faa udvirket, at Fortsættelsen af Løbene gennem de nye Landdannelser fik større Dimensioner, ligesom der er kommet nye Kloaker til, og Billighed synes da stærkt at tale for, at Kommunen bidrager til Udgifterne i Forhold til den Forøgelse i Kloakerne's Kapacitet, som den anser for ønskelig. Det er selvfølgelig overordentlig vanskeligt at opgjøre dette Forhold for hver enkelt Tilfælde, og hertil kommer endnu den Usikkerhed, der fremkommer ved, at Udgiften ved de Ledninger, som ligge mellem Østsiden af Strandpromenaden og den tidligere Kystlinie, samt ved disse Ledningers Forlængelse udenfor Kystlinien til en passende stor Vanddybde ikke kan opgives med Nøjagtighed. Naar derfor Overenskomstens § 2 har fastsat Forholdet mellem Udgifterne til $\frac{3}{4}$ for Havnevæsenet og $\frac{1}{4}$ for Kommunen, da er dette Resultatet af et Skjøn, som Overenskomstens Underskrivere anse for det rigtigste og retfærdigste, de have kunnet komme til ved forskellige Beregninger.

Grundtanken i Arbejdet har været den, saavidt gjorligt at faa Ledningerne, som føre det egentlige Spildevand, ført ud til Enden af de nye Landdannelser, hvor Vanddybden er stor og Strømmens Magt betydelig, medens iøvrigt der er skaffet Reserveafløb til Bassinerne, som kun træde i Virksomhed ved stærke Regnskyl, saa at det væsentlig er Regnvand, som kommer herud, naturligvis i Begyndelsen tilsat med noget Kloakindhold og med Stoffer, som Regnen skyller ned i Kloakerne; men Opspædningen bliver saa stor, at det ingen Betænkelighed kan have i hygieinisk Henseende.

Overenskomsten omfatter, som det vil ses, hele Strækningen fra Nordsiden af de nye Landdannelser til Langeinie, og foruden de alt bestaaende Kloaker er der medtaget den iaar under Bygning værende Hjelpeledning gennem Rosenvængets Allé samt de Kloaker, som Kommunen efter Overenskomsten med Militairstaten har Tilladelse til at føre over Citadellets Grund.

Denne Sag har været forelagt den samlede Magistrat og er tiltraadt af denne, og jeg skulde derfor tillade mig at indstille til den ærede Forsamling at tiltræde Overenskomsten.

Med Forsamlingens behagelige Svar bedes Bilagene remitterede.

Øllgaard.

A. Therkelsen.

Til

Borgerrepræsentationen.

Overenskomst mellem Kjøbenhavns Havnevæsen og Kjøbenhavns Magistrat om Forlængelse af Kloakerne gennem de af Havnevæsenet foretagne Landdannelser paa Kjøbenhavns Inderred.

§ 1.

Paa vedhæftede Plan over Kjøbenhavns Inderred mrkt. Plan A ere de Landdannelser og Havneanlæg, som Kjøbenhavns Havnevæsen med Indenrigsministeriets Approbation lader foretage paa Kjøbenhavns Inderred, viste med fuldt optrukne Linier, og med punkterede Linier er antydnet den eventuelle Form for mulig senere tilkommende Landdannelser og Havneanlæg. Tillige er vist de Hovedkloaker, som nu have Afløb til Reden, og som ville være at forlænge gennem de nye Landdannelser. Om de Arbejder, som til den Ende bør udføres, ere Havnevæsenet og Kjøbenhavns Kommune enedes om at fastsætte følgende:

I. Kloaken i Batterivej, nu Viborggade, forlænges som med Rødt betegnet og mærket med Bogstaverne c. b. a.

Af denne Forlængelse udføres Strækningen c. b., der har en Længde af ca. 488 Fod, som en 27" cirkelformet Ledning med spids Bund, og Strækningen b. a., der har en Længde af c. 620 Fod, som en 3' cirkelformet Ledning med spids Bund.

II. Kloaken i Kalkbrænderivej føres helt ud gennem Landdannelsen og gives Udløb ved d. For at føre Kloaken herud, ville følgende Arbejder være nødvendige:

I Kalkbrænderivei udfor Faxegade anbringes et Overfald mrkt. e, hvorved den eksisterende $2'6'' \times 3'9''$ ægformede Kloak bringes til kun at fungere som Hjælpeledning for en ny Kloak, der i Kalkbrænderivej indtil udfor Marstrandsvej i en Længde af c. 632 Fod udføres som $2'6'' \times 3'9''$ ægf. Kloak og derpaa fortsættes i en saa vidt muligt lige Linie udad som antydnet. Ved den viste Ordning faaes først en Længde af c. 486 Fod, der bygges som $2'8'' \times 4'$ ægf. Kloak, dernæst en Længde af c. 316 Fod, der bygges som $2'10'' \times 4'3''$ ægf. Kloak og dernæst i en Længde af c. 350 Fod som $3'2'' \times 4'9''$ ægf. Kloak. Paa dette Punkt mrkt. f. Vest for Sibbernsvej anbringes et Overfald, og Kloaken fortsættes derpaa i en Længde af c. 400 Fod som $2'8'' \times 4'$ ægf. Kloak og derpaa i en Længde af c. 492 Fod som $2'10'' \times 4'3''$ ægf. Kloak. Herved er Kloaken naaet ud i den nye Kaj, hvor der atter anbringes et Overfald mrkt. g, og hvorfra Kloaken fortsættes til Udløbet i en Længde af c. 1,568 Fod efter Linien g. d, som $2'_{,25}'' \times 2'_{,91}''$ ægf. Kloak, idet den fra Overfaldet gives en Svingning i den nye Kaj, for at kunne føres langs Sydgrænsen af den approberede Landdannelse i en eventuel Gade.

Disse Forandringer nødvendiggjør en Omlægning af Rørledningerne i Kalkbrænderivej fra Svinget til henimod Nøjsomhedsvej.

De hertil hørende Hjælpeledninger, der gennem de ovenomtalte Overfald staa i Forbindelse med Kloaken, udføres saaledes:

Fra det førstnævnte Overfald i Kalkbrænderivej udfor Faxegade (e) anvendes den eksisterende $2'6'' \times 3'9''$ ægf. Kloak som Hjælpeledning i en Længde af c. 1300 Fod; paa denne Strækning ligger Kloaken paa den første Del i selve Kalkbrænderivej og følger denne et Stykke,

III. efter at Kalkbrænderivejen har taget Retning fra Syd mod Nord, hvorefter den (ved h) bøjer ind under de private Grunde i Retning Vest til Øst. Naar den har naaet indtil udfor Rosenvængets Tværvej (ved i), opfører den eksisterende Kloak at fungere som Hjelpeledning og aflægges, medens Ledningen fortsættes i en Længde af c. 720 Fod som 3' cirkelf. Hjelpeledning, idet den først gjør en lille Bøjning mod Syd og derpaa følger jævnsides med Hovedledningen indtil Overfaldet ved Sibbernsvej (f). Herfra fortsættes Hjelpeledningen indtil dens Udløb i en Strækning af c. 1260 Fod som 4 $\frac{1}{4}$ ' cirkelf. Ledning, idet den først drejer mod Nord i Sibbernsvej og derfra føres mod Øst i en paatænkt Gade parallel med den, hvori Hovedledningen føres, for derefter at udmunde i det sydvestlige Hjørne af det nordligste Havnebassin mrkt. k. Fra Overfaldet i Kajen (g) føres en c. 340 Fod lang 30" cirkelf. Hjelpeledning skraat over Kajen til det samme Udløb.

III. Kloaken i Rosenvænget bliver af Kommunen udført til Østsiden af Strandpromenaden som dobbelt Ledning, nemlig 4 $\frac{1}{2}$ ' cirkelf. Ledning og en 4 $\frac{1}{2}$ ' cirkelf. Ledning med spids Bund.

Fra Strandpromenadens østlige Grændse (l) foreslaaes da disse Ledninger fortsatte i samme Retning og med samme Dimensioner i en Længde af c. 230 Fod, hvor der da anbringes et Overfald mrkt. m. hvorfra en Hjelpeledning med en Længde af c. 880 Fod af 4 $\frac{1}{2}$ ' cirkelf. Tværnsnit føres ud til det eventuelle Havnebassin udfor Rosenvænget (n). Spildevandet føres fra Overfaldet (m) i en c. 645 Fod lang 3' $\times$ 4' sektorformet Kloak (m—o) i en eventuel Gade Øst for og parallel med Strandpromenaden, og denne Ledning sættes i Forbindelse med Fortsættelsen af Kloaken i Classensvej (se denne) og føres ud sammen med denne.

IV. Kloaken i Classens Vej fortsættes fra det Punkt (p) i den gamle Kystlinie lidt Øst for Strandpromenaden, hvor den nu udmunder, i samme Retning og med samme Di-

mension ($4' \times 7'$ øjestensf. Kloak) i en Længde af c. 175 Fod. Paa dette Punkt (o) optages den under III. omtalte sektorf. Kloak fra Rosenvænget, og her anbringes et Overfald, hvorfra en $5\frac{1}{2}'$ cirkelf. Hjelpeledning i en Længde af c. 860 Fod føres til det sydvestlige Hjørne af det eventuelle Havnebassin udfor Rosenvænget (mrkt. q), medens Hovedledningen fra Overfaldet o føres i en Længde af c. 1570 Fod som $3' \times 4'$ sektorf. Kloak med Udmunding ved Punkt r i Grænsen af den eventuelle Landdannelse syd for Havnebassinet.

- V. Foruden et privat Afløb fra Blindeinstituttet, (vistnok Drainafløb) findes der et Afløb fra Grøften Nord for Østre Glacis. Afløbet, der er ført under Strandpromenaden og videre ud gennem den derværende Badeanstalt, ligger i en Retning, der er en Fortsættelse af Grøften mellem Sølyst og Kristiansgade og er dannet af 12" Rør. Denne Ledning tjener som Afløb ikke blot for Glaciset og en Del af Østerbrogade, men vil ogsaa under visse Eventualiteter komme til at aflede en Del af Regnvandet fra Terrainet Vest for Østerbrogade.

Paa Sagens nuværende Standpunkt er det umuligt at fastslaa de Afløb, der maa føres over Fæstningens nuværende Glacis; men Magistraten har dog allerede nu sikret sig Krigsministeriets Samtykke til at føre Ledninger over Citadellets Grund ved en Overenskomst, der i det Væsentlige gaar ud paa Følgende:

Kommunen indrømmes Ret til at lægge visse nærmere bestemte midlertidige Ledninger over Citadellets Glacis, og naar endelig Bestemmelse om Anvendelsen af Citadellets Terrain er tagen, til at erstatte disse midlertidige Ledninger med andre ad Linier, der til den Tid nærmere ville blive at fastsætte, samt at udvide det nuværende ovenfor omtalte Udlob ved Badeanstalten.

De i den citerede Overenskomst omtalte midlertidige Ledninger ere ikke udførte, og ligesaa lidt er der taget Bestemmelse om de fremtidige endelige Kloakledninger over Fæstningsterrainet. Om Retningen for deres For-

længelser ud gennem de nu udførte eller eventuelle fremtidige Landdannelser maa der træffes senere særlig Overenskomst.

Det ovenfor omtalte nuværende Afleb maa forlænges og omordnes saaledes, at det kommer til at ligge udfor og i Forlængelse af Citadelsvej og fra denne Vejs Grøfts Ophør føres ud over de nuværende og tilkommende Landdannelser efter en Linie, som ligeledes senere vil være at fastsætte.

Udgifterne til de ovenfor under I til IV specificerede Arbejder ere i Henhold til det i Bilag vedføjede Overslag anslaaede til ialt 465000 Kr., medens Udgifterne til Arbejderne under V ikke kunne kalkuleres.

§ 2.

Udgifterne til Udførelsen af alle de under I til IV nævnte Kloakanlæg udenfor Strandpromenadens østre Begrænsningslinie, af de under II nævnte nye Kloakanlæg fra Faxegade til Strandpromenaden samt af de eventuelle Kloaker under V fordeles mellem Havnevæsenet og Kommunen i Forhold $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$. Det samme Tilskud udreder Kommunen til den under Udførelse værende Kloak igjennem den nordligste Landdannelse, om hvilken Kloaks Retning der alt tidligere er taget Bestemmelse. Dette Tilskud anslaaes til 20,000 Kr. Udførelsen af de her omhandlede Arbejder sker, forsaavidt de udføres paa Terrainet Øst for Strandpromenaden og Sibbernsvej, ved Magistratens Foranstaltning, forsaavidt ikke Havneforvaltningen maatte ønske at udføre dem, i hvilket Tilfælde dog Detailtegningerne skulle approberes af Magistraten, som ligeledes skal være berettiget til at føre Tilsyn med Udførelsen. Den fremtidige Vedligeholdelse overtages af Kommunen.

§ 3.

Saafermt de med stiplede Linier angivne Landdannelser og Havneanlæg ved deres eventuelle endelige Vedtagelse skulde blive givne en anden Form end den paa Planen an-

givne, vil Ledningernes Retninger blive at forandre i Henhold til nærmere Forhandling mellem Magistraten og Havnevæsenet, saaledes at Aflebsforholdene ikke blive mindre gode end efter den ved denne Overenskomst truffne Ordning af Aflebene. Det samme skal gjælde, hvis Forandringer i Ledningernes Retningslinier af Hensyn til eventuelle Gadeanlæg eller Lignende maatte ønskes af Havnevæsenet eller Kommunen.

Naar saadanne Ændringer, som i Begyndelsen af denne § antydet, indføres, bestemmes Fordelingen af Udgifterne herved ved Overenskomst mellem Havnevæsenet og Magistraten eller fastsættes i Tvivlstilfælde af Indenrigsministeriet.

§ 4.

Udgifterne til de her omhandlede Arbejder skulle saavidt muligt optages paa Kommunens Budgetter, og Meddelelse herom sendes Havnevæsenet; efter Udførelsen sender Magistraten Oversigt over Udgifterne til Havnevæsenet, som da vil have at betale sin i § 2 bestemte Andel. Ved Opgjørelsen af dennes Størrelse bliver fra den samlede Udgift forlods at drage det Beløb, som det eventuelt tilkommer private Lødsejere at bidrage til Kloakens Udførelse.

Naar Havnevæsenet i Henhold til § 2 overtager Udførelsen af Arbejderne, bliver Fremgangsmaaden aldeles den samme, idet saa Havnevæsenet optager Arbejderne paa sit Budget o. s. v.

§ 5.

Med Hensyn til de Ejendomme, som ere beliggende langs Inderredens vestlige Side mellem den nordlige Skjellinie for Ejendommen »Ny Kalkværk« og den nordlige Skjellinie for den Militæretaten tilhørende Grund Nord for Citadellet Frederikshavn, og hvis naturlige østlige Skjellinie dannede Inderredens vestlige Kystlinie, forinden der dér foretages Landdannelser, bemærkes, at efter at der nu foreligger en foreløbig Ordning af Gader og Veje over dette Terræn

og efter at der er truffet en endelig Afgjørelse med Hensyn til Kloakanlægene paa denne Strækning, forpligter Kjøbenhavns Magistrat sig herved til, naar Havnevæsenet erklærer, at der fra Sammes Side ikke er Noget til Hinder derfor, at frafalde de Kommunen overfor bemeldte Ejendomme tilkommende Forstrandsrettigheder samt Ret til Adgang til Stranden og Vej langs denne.

§ 6.

I Tilfælde af Meningsforskel vedrørende denne Overenskomst henstilles Spørgsmaalet til Indenrigsministeriet, som afgjør Sagen endeligt, efter at have ladet Havneforvaltningen og Magistraten udtale sig.

Denne Overenskomst maa, for at have Gyldighed, forelægges Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen til Approbation.

Kjøbenhavn, den 16de November 1887.

For Kjøbenhavns Magistrat: For Kjøbenhavns Havnevæsen:

Øllgaard.

Lüders.

Kalkulatorisk Overslag

over

Bekostningen ved Udførelsen af forskellige Kloakarbejder
ved Ordningen af Kloakforholdene paa Inderredens Vestside.

I. Forlængelse af Kloaken i Viborggade (tidl. Batterivej).

	Kr. Ø.	Kr.	Kr.
Strækning c—b: 488			
løb. ' 2 $\frac{1}{4}$ ' cirkelf.			
Kloak med spids Bund	à 16. " =	7,808	
Strækning b—a: 620			
løb. ' 3 ' cirkelf. Kloak			
med spids Bund paa			
Pæleværk	à 37. 50 =	23,250	
1 Udlob (a)		1,000	
Uforudseelige Udgifter & diverse		1,742	
			33,800.

At overføre... 33,800.

Overført... Kr. 33,800.

II. Kloaken i Kalkbrænderivej etc.

	1 Overfald i	Kr. Ø.	Kr.	
	Kalkbrænderi-			
	vej (e)		2,000	
	632 løb.' 2'			
	6 " × 3' 9"			
Stræk-	ægf. Kloak ..	à 31. 25	=	19,750
ning	486 løb.' 2'			
	8 " × 4' ægf.			
e—f.	Kloak	à 25. "	=	12,150
	316 løb.' 2'			
	10 " × 4' 3"			
	ægf. Kloak ..	à 20. 50	=	6,478
	350 løb.' 3'			
	2 " × 4' 9"			
	ægf. Kloak ..	à 21. "	=	7,350
	1 Overfald i			
	Sibbernsvej (f)		3,000	
	200 løb.' 2'			
	8 " × 4' ægf.			
	Kloak	à 19. "	=	3,800
	200 løb.' 2'			
Stræk-	8 " × 4' ægf.			
ning	Kloak paa Be-			
	tonpæle	à 33. "	=	6,600
f—g.	260 løb.' 2'			
	10 " × 4' 3"			
	ægf. Kloak paa			
	Betonpæle ...	à 35. 75	=	9,295
	232 løb.' 2'			
	10 " × 4' 3"			
	ægf. Kloak paa			
	Pæleværk ...	à 39. 50	=	9,164

At overføre... 79,587 33,800.

	Kr.	Kr.
Overført...	79,587	33,800

Strækning	1 Overfald i	
	Kajen (g).....	1,500
	1,568 løb. Kr. Ø.	
	2' 3" × 2',91	
	æg. Kloak paa	
g—d.	Pæleværk ...	à 36. 50 = 57,232
	1 Udlob (d).....	2,000

Strækning i—f: 720

løb. ' 3' cirkelformet

Kloak à 21. = 15,120

Strækning	840 løb. ' 4 1/4'	
	cirkelf. Kloak	
	paa Beton ...	à 30. = 26,400
	380 løb. ' 4 1/4'	
	cirkelf. Kloak	
f—k.	paa Beton og	
	Pæle	à 40. 75 = 15,485
	1 Udlob (k).....	3,200

Strækning g—k: 340

løb. ' 30 " cirkelf.

Kloak paa Pæleværk à 33. 75 = 11,475

Uforudseelige Udgif-

ter & diverse 9,201

221,200

III. Kloaken i Rosenvænget.

Strækning l—m:

230 løb. " dobbelt

Ledning (4 1/4' cirkelf.

Kloak med spids Bund

og 4 1/2 ' cirkelf.

Kloak)..... à 44. = 10,120

At overføre...	10,120	221,200
----------------	--------	---------

	Kr. Ø.	Kr.	Kr.
Overført...		68,685	78,000
Strækning o—r:			
200 løb. ' 3 ' $\times$ 4 ' sektorf. Kloak paa Beton og Pæle.....	à 32. " =	6,400	
470 løb. ' 3 ' $\times$ 4 ' sektorf. Kloak paa Beton og Pæle.....	à 34. 50 =	16,215	
900 løb. ' 3 ' $\times$ 4 ' sektorf. Kloak paa Beton og Pæle.....	à 36. 50 =	32,850	
1 Udløb (r)		2,000	
Uforudseelige Udgifter & diverse		5,850	
			132,000

Rekapitulation.

I. A.	33,800	Kr.
II. B.	221,200	—
III. C.	78,000	—
IV. D.	132,000	—
	465,000	Kr.

Kjøbenhavn, November 1887.

H. C. V. Møller.

	Kr. Ø.	Kr.	Kr.
Overført...		68,685	78,000
Strækning o—r:			
200 løb. ' 3 ' × 4 '			
sektorf. Kloak paa			
Beton og Pæle.....	à 32. " =	6,400	
470 løb. ' 3 ' × 4 '			
sektorf. Kloak paa			
Beton og Pæle.....	à 34. 50 =	16,215	
900 løb. ' 3 ' × 4 '			
sektorf. Kloak paa			
Beton og Pæle.....	à 36. 50 =	32,850	
1 Udløb (r)		2,000	
Uforudseelige Udgif-			
ter & diverse		5,850	
			132,000

Rekapitulation.

I. A.	33,800	Kr.
II. B.	221,200	—
III. C.	78,000	—
IV. D.	132,000	—
	465,000	Kr.

Kjøbenhavn, November 1887.

H. C. V. Møller.





